

## 港灣工程污染防止膜工參考標準作業數

### 污染防止膜設置 120m

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
吊掛式起重機	(油) 25 噸吊	日	0.5	標準運轉時間
起重駁船運轉	35~40 噸吊	日	0.7	運轉 6H 勤務 8H
拖船 運轉	鋼 D 300PS 型	日	0.5	運轉 6H 勤務 8H
潛水夫船運轉	D180PS 型 35~40 噸吊	日	0.8	勤務 8H
普通作業員		人	8.6	
雜費				

註：錨座製作另行計價。

### 污染防止膜撤除 120m

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
吊掛式起重機	(油) 25 噸吊	日	0.5	標準運轉時間
起重駁船運轉	35~40 噸吊	日	0.7	運轉 6H 勤務 8H
拖船 運轉	鋼 D 300PS 型	日	0.5	運轉 6H 勤務 8H
潛水夫船運轉	D180PS 型 35~40 噸吊	日	0.8	勤務 8H
普通作業員		人	6.3	
雜費				

### 污染防止膜移設 120m

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
起重駁船運轉	35~40 噸吊	日	0.7	運轉 6H 勤務 8H
拖船 運轉	鋼 D 300PS 型	日	0.5	運轉 6H 勤務 8H
潛水夫船運轉	D180PS 型 35~40 噸吊	日	0.8	勤務 8H
普通作業員		人	5.6	
雜費				