

港灣工程污染防制膜租賃日數

估算使用污染防制膜租金的供用日數以下述為標準。

$$\text{供用日數} = \text{浚深施工方/1日作業方} \times \text{供用係數} + \text{設置撤除日數} \\ + \text{搬入出日數(2日)} + \text{其他必要日數}$$

(小數1位上切)

(設置)

組裝投入：設置延長 $\times 0.5 \text{ 日}/120\text{m} \times \text{陸上供用係數}(1.65)$ (小數2位四捨五入)

拖航設置：設置延長 $\times 0.7 \text{ 日}/120\text{m} \times \text{海上供用係數(該層級)}$ (小數2位四捨五入)

(撤除)

撤除拖航：設置延長 $\times 0.7 \text{ 日}/120\text{m} \times \text{海上供用係數(該層級)}$ (小數2位四捨五入)

卸載拆除：設置延長 $\times 0.5 \text{ 日}/120\text{m} \times \text{陸上供用係數}(1.65)$ (小數2位四捨五入)

(移設)

拖航設置：設置延長 $\times 0.7 \text{ 日}/120\text{m} \times \text{海上供用係數(該層級)}$ (小數2位四捨五入)

2011 埃及尼羅河之旅

回港灣工程估價



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈