

港灣工程實施設計圖面製作

製作平面圖、縱斷面、標準橫斷面及安裝圖等圖面。

圖面製作 1 型

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
技師(B)	設計	人		
技師(C)	設計	人		
技術員	設計	人		

- 註 1. 以依設施區分、型區分決定的標準作業數為標準。
 2. 設施中，區隔工區作圖時，1 工區視為 1 型計價。
 3. 含報告書製作。

型制圖面製作 1 型

設施區分	型區分	單位	技師(B)	技師(C)	技術員	備註
外廓設施	直立堤	人	1.5	5.0	10.5	
	合成堤	人	1.5	5.0	10.5	
	傾斜堤	人	1.5	5.0	5.5	
	消波塊被覆堤	人	1.5	5.0	10.5	
	護岸	人	1.5	5.0	10.5	
繫留設施	重力式碼頭	人	1.5	5.0	10.5	
	鋼板樁式碼頭	人	1.5	5.0	10.5	
	棧橋	人	1.5	5.0	10.5	
水域設施	浚深	人			2.5	

註：因以設施區分、型區分決定的標準作業數為標準完式斷面為對象，上記有困難時另另行考量。