

陸上續接式深層混合處理樁作業機械構成

機種	規格		單位	數量		
				雙軸施工		
				φ 1000mm		
深層混合處理機 續接式	雙軸 施 工	55~60kW x 2	台	打設長(L) 20m 以下	打設長(L) 30m 以下	打設長(L) 40m 以下
		75~90kW x 2	台	1	-	-
		90kW x 2	台	-	1	-
泥漿噴灑		20m ³ /h	台	1	1	1

- 註 1. 深層混合處理含施工管理計、系統管理計。
 2. 泥漿噴灑含泥漿輸送帶、水泥槽、水槽、馬達、拌合機(agitator)、泥漿幫浦及泥漿噴灑控制盤。

施工圖

