

港灣海岸土工路基填土

1. 條件區分

條件區分以下表為標準。

路基填土 估價條件區分一覽表 (估價單位:m³)

平均幅員	施工數量	有無障礙
2.5m 未滿	-	-
2.5m 以上 4.0m 未滿	-	-
4.0m 以上	10000m ³ 未滿	無
		有
4.0m 以上	10000m ³ 以上	無
		有

註 1. 上表包含路基的自工區挖掘或作業土工產生土砂的鋪整平搗固、其他工程產生搬運來土砂的鋪整平搗固，取土場(暫置場)採集搬運來土砂的鋪整平搗固及其施工必要全部機械、勞務、材料費(含折舊費)。

2. 施工數量

施工數量是 1 工程的全部填土方(平均幅員 4.0m 以上總填土方)。

3. 平均幅員 = 斷面圖的(上幅 + 下幅) x 1/2

4. 土方指搗固後土方

5. 有無障礙

① 無：作業工地寬闊、作業障礙少

② 有：作業工地狹窄、作業障礙多

2. 代表機勞材規格

路基填土 代表機勞材規格一覽

平均幅員	施工數量	項目	代表機勞材規格	備註	
2.5m	-	機 械	K1	振動壓土機(鋪面用)(手推式) 0.8~1.1 噸	租金
			K2		
			K3	-	
		勞	R1	駕駛(特殊)	
			R2	普通作業員	

未滿		務	R3	-			
			R4	-			
		材 料	Z1	輕油 1.2 號巡迴供油			
			Z2	-			
			Z3	-			
			Z4	-			
市場 單價	S	-					
2.5m 以上 4.0m 未滿		機 械	K1	推土機[普通、廢氣對策型] 3 噸級			
			K2	振動壓土機(鋪面用)(複合式) 3~4 噸	租金		
			K3	-			
		勞 務	R1	駕駛(特殊)			
			R2	普通作業員			
			R3	-			
			R4	-			
		材 料	Z1	輕油 1.2 號巡迴供油			
			Z2	-			
			Z3	-			
			Z4	-			
		市場 單價	S	-			
		4.0m 以上	10000m ³ 未滿	機 械	K1	推土機[普通、廢氣對策型] 15 噸級	
					K2	輪胎壓土機[普通、廢氣對策型]質量 8~20 噸	租金
K3	-						
勞 務	R1			駕駛(特殊)			
	R2			普通作業員			
	R3			-			
	R4			-			
材 料	Z1			輕油 1.2 號巡迴供油			
	Z2			-			
	Z3			-			
	Z4			-			
市場 單價	S			-			
				機	K1	推土機[普通、廢氣對策型]21 噸級	
					K2	輪胎壓土機[普通、廢氣對策型]質量 8~20 噸	租金

超過 10000m ³	機	K3	-		
		勞 務	R1	駕駛(特殊)	
			R2	普通作業員	
			R3	-	
	R4		-		
	材 料	Z1	輕油 1.2 號巡迴供油		
		Z2	-		
		Z3	-		
		Z4	-		
	市場 單價	S	-		



載滿珠寶的駱駝

回港灣工程施工 回港灣工程估價

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈