

## 沉箱製作工價目表

沉箱製作方式有沉箱製作用駁船(浮船塢)、椿浮塢等海上製作方式，及滑道、吊掛、乾船塢、海中升降機、下水駁船(DCL)、海上續打、挖掘等陸上製作方式。適用於沉箱製作用駁船方式、陸上施工方式及海上續打方式，價目表如下

種別	細別	估價要素	
沉箱製作工	沉箱製作用駁船	沉箱製作用駁船繫留	沉箱製作用駁船繫留 1次
		沉箱製作用駁船運轉	沉箱製作用駁船運轉 1式
			補助工作場 1式
	底面	絕緣鋪設	絕緣鋪設 100m <sup>2</sup>
	墊	瀝青墊設置	瀝青墊設置(工場製作) 張
			瀝青墊設置(現場製作) 1座
		橡膠墊設置	橡膠墊(再生)設置 1座
	支架	支架組裝拆除	支架組裝拆除 100m
	鷹架	鷹架組裝拆除	鷹架組裝拆除 100m <sup>2</sup>
		內鷹架組裝拆除	內鷹架組裝拆除 100m <sup>2</sup>
	鋼筋	鋼筋加工組裝	鋼筋加工組裝 1000kg
		吊筋組裝	吊筋、吊箍筋 1根
			吊筋、吊箍筋組裝 1000kg
模板	模板組裝拆除	鋼製模板組裝拆除 100m <sup>2</sup>	
混凝土	陸上混凝土打設	混凝土打設 10m <sup>3</sup>	

回海洋工作站

回港灣工程估價

回港灣工程施工

載滿貨品的驢子

阿拉丁神燈