


## 沉箱中填材投入(現場交付投入)

### 1. 價目表製作順序



### 2. 施工標準作業日數(價目表)

中填材投入(現場交付投入) 1000m<sup>3</sup>

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
中填材		m <sup>3</sup>	1000 x (1+w)	含加成

- 註
1. 中填材原則上採現場交付單價。
  2. w: 材料加成率(%)。